

**BẢNG BÁO GIÁ**  
**Về việc cải tạo phòng khám yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc**

Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Cơ sở:.....

Chủ cơ sở:.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số tài khoản:.....

Ngân hàng giao dịch:.....

Điện thoại :.....

Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá cải tạo phòng khám yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

TT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ VL+NC+MTC	THÀNH TIỀN VL+NC+MTC
<b>A</b>	<b>PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU (DÂY 05 PHÒNG):</b>				<b>0</b>
1	Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ	tấn	0,0657		
2	Tháo dỡ tấm lợp - Tôn	100m <sup>2</sup>	0,2600		
3	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ	tấn	0,0153		
4	Gia công xà gỗ thép	tấn	0,0504		
5	Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m	tấn	0,0153		
6	Lắp dựng xà gỗ thép	tấn	0,0504		
7	Cung cấp thép hộp 30x30x1.4	kg	50,4000		
8	Cung cấp thép hộp 30x60x1.4	kg	15,2880		
9	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ	100m <sup>2</sup>	0,2600		
10	Tháo dỡ trần (tháo dỡ 30%)	m <sup>2</sup>	35,3400		
11	CCLD tấm trần thạch cao 600x600	m <sup>2</sup>	35,3400		
12	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m	100m <sup>2</sup>	2,3674		
13	Vệ sinh cửa nhôm - kính	m <sup>2</sup>	48,8500		
14	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	m <sup>2</sup>	174,0650		

15	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	m <sup>2</sup>	231,4700		
16	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần	m <sup>2</sup>	29,8650		
17	Bả bằng bột bả vào tường	m <sup>2</sup>	405,5350		
18	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m <sup>2</sup>	29,8650		
19	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	231,4700		
20	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	203,9300		
21	Phá dỡ lớp vữa láng sê nô	m <sup>2</sup>	23,7000		
22	Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	23,7000		
23	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng	m <sup>2</sup>	23,7000		
24	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m <sup>2</sup>	24,1600		
25	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 250x400, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	24,1600		
26	Cung cấp lắp đặt vách ngăn khung nhôm kính	m <sup>2</sup>	56,7625		
27	Cung cấp lắp đặt cửa đi khung nhôm kính	m <sup>2</sup>	19,8000		
28	Tháo dỡ ổ cắm	cái	5,0000		
29	Tháo dỡ công tắc 1 hạt	cái	5,0000		
30	Lắp đặt quạt treo tường	cái	10,0000		
31	Lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	5,0000		
32	Lắp đặt ổ cắm ba	cái	10,0000		
33	Lắp đặt dây đơn 2,5mm <sup>2</sup>	m	300,0000		
34	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm	m	180,0000		
<b>B</b>	<b>DI DỜI QUẦY THU PHÍ:</b>				<b>0</b>
1	Tháo dỡ các kết cấu thép - cột thép	tấn	0,0977		
2	Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ	tấn	0,0510		
3	Tháo dỡ tấm lợp - Tôn	100m <sup>2</sup>	0,1802		
4	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính, gỗ kính, thạch cao	m <sup>2</sup>	46,6200		
5	Tháo dỡ trần	m <sup>2</sup>	12,0000		
6	Tháo dỡ thiết bị điện	bộ	7,0000		
7	Tháo dỡ chậu rửa	bộ	1,0000		
8	Lắp dựng vách kính khung nhôm	m <sup>2</sup>	51,0600		
9	Lắp dựng cửa	m <sup>2</sup>	12,9440		
10	Cung cấp lắp đặt vách ngăn nhôm kính	m <sup>2</sup>	8,1800		
11	Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng	bộ	2,0000		
12	Lắp đặt quạt treo tường	cái	2,0000		
13	Lắp đặt các automat 1 pha 50A	cái	1,0000		

14	Lắp đặt công tắc 2 hạt	cái	2,0000		
15	Lắp đặt dây đơn 1,5mm <sup>2</sup>	m	70,0000		
16	Lắp đặt dây đơn 6mm <sup>2</sup>	m	50,0000		
17	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm	m	40,0000		
18	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 21mm	100m	0,3000		
19	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm	100m	0,3000		
20	Lắp đặt côn, cắt nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 21mm	cái	6,0000		
21	Lắp đặt côn, cắt nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 60mm	cái	6,0000		
<b>C</b>	<b>PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU (KHU C):</b>				<b>0</b>
1	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm	m <sup>3</sup>	3,2900		
2	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	m <sup>2</sup>	15,3600		
3	Tháo dỡ thiết bị điện	bộ	12,0000		
4	Phá dỡ nền gạch lá nem	m <sup>2</sup>	10,5600		
5	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm	m <sup>3</sup>	2,2000		
6	Tháo dỡ khuôn cửa kép	m	13,3600		
7	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	m <sup>2</sup>	6,3100		
8	Tháo dỡ trần	m <sup>2</sup>	10,5600		
9	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x18cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40	m <sup>3</sup>	1,1540		
10	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	24,1830		
11	Lắp dựng cửa	m <sup>2</sup>	6,3100		
12	Vệ sinh cửa nhôm kính	m <sup>2</sup>	42,3810		
13	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	m <sup>2</sup>	245,5620		
14	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần	m <sup>2</sup>	158,6800		
15	Bả bằng bột bả vào tường	m <sup>2</sup>	245,5620		
16	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m <sup>2</sup>	158,6800		
17	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	404,2420		
18	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 200x250, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	7,8500		
19	Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch 300x300, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	4,4600		
20	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch 200x200 nhám, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	10,5600		
21	Chồng thấm nhựa composite	Page 3 m <sup>2</sup>	10,5600		

22	CCLD tấm trần thạch cao 600x600	m <sup>2</sup>	10,5600		
23	Cung cấp lắp đặt vách ngăn nhôm kính	m <sup>2</sup>	44,0050		
24	Cung cấp lắp đặt cửa đi nhôm kính	m <sup>2</sup>	2,7950		
25	Cung cấp lắp đặt kính trắng dày 5ly	m <sup>2</sup>	1,3600		
26	Lắp đặt các automat 1 pha 30A	cái	4,0000		
27	Lắp đặt các automat 1 pha 15A	cái	4,0000		
28	Lắp đặt máy điều hoà 2 cục - Loại máy Treo tường	máy	4,0000		
29	Cung cấp máy lạnh 1.5HP	bộ	4,0000		
30	Cung cấp ống đồng máy lạnh	m	40,0000		
31	Cung cấp bas treo dàn nóng	Bộ	4,0000		
32	Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng	bộ	8,0000		
33	Lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	4,0000		
34	Lắp đặt ổ cắm ba	cái	8,0000		
35	Lắp đặt dây đơn 2,5mm <sup>2</sup>	m	240,0000		
36	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm	m	120,0000		
37	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 27mm	100m	0,1500		
38	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm	100m	0,1500		
39	Lắp đặt co nhựa bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm	cái	6,0000		
40	Lắp đặt co nhựa bằng p/p dán keo - Đường kính 60mm	cái	6,0000		
41	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi	bộ	1,0000		
42	Lắp đặt gương soi	cái	4,0000		
43	Lắp đặt giá treo	cái	4,0000		
44	Lắp đặt 1 vòi tắm, 1 hương sen	bộ	4,0000		
<b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>					<b>0</b>
Số tiền bằng chữ:.....					

....., Ngày..... tháng ..... năm 2024

**Giám đốc Cty/Chủ cơ sở**