

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Về việc cải tạo, sửa chữa các phòng bệnh của Khoa Nội Tim mạch - Lão học  
tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc**

Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Cơ sở:.....  
Chủ cơ sở:.....  
Địa chỉ:.....  
Mã số thuế:.....  
Số tài khoản:.....  
Ngân hàng giao dịch:.....  
Điện thoại :.....

Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá cải tạo, sửa chữa các phòng bệnh của Khoa Nội Tim mạch - Lão học tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

<b>SỐ TT</b>	<b>TÊN CÔNG VIỆC</b>	<b>ĐƠN VỊ</b>	<b>KHỐI LƯỢNG</b>	<b>ĐƠN GIÁ VL+NC+MTC</b>	<b>THÀNH TIỀN VL+NC+MTC</b>
1	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	m <sup>2</sup>	670.035		
	Phòng 1,2,3:				
	17,6 x 3,65 x 3 = 192,72				
	WC: 7,7 x 0,95 x 3 = 21,945				
	Trừ cửa:				
	-1,6 x 1,5 x 3 = -7,2				
	-2,3 x 2 x 3 = -13,8				
	-2,4 x 1 x 3 = -7,2				
	Phòng 4,5,6,7:				
	19,5 x 3,65 x 4 = 284,7				
	WC: 5,85 x 0,95 x 4 = 22,23				
	Trừ cửa:				

	$-2,3 \times 2 \times 6 = -27,6$				
	$-2,4 \times 1 \times 4 = -9,6$				
	Phòng 8,9:				
	$25,3 \times 2,45 \times 2 = 123,97$				
	WC: $7,85 \times 0,95 \times 2 = 14,915$				
	Trừ cửa:				
	$-2,6 \times 0,8 \times 2 \times 2 = -8,32$				
	$-2,3 \times 1,3 \times 2 \times 2 = -11,96$				
	Phòng trực điều dưỡng:				
	$20,35 \times 2,45 \times 2 = 99,715$				
	Trừ cửa:				
	$-2,8 \times 0,8 \times 2 = -4,48$				
2	Tháo dỡ gỗ ván MDF	m <sup>2</sup>	69.3		
	Phòng 1,2,3:				
	$1,1 \times 0,7 \times 2 \times 3 = 4,62$				
	$1,1 \times 0,8 \times 2 \times 3 = 5,28$				
	Phòng 4,5,6,7:				
	$1,1 \times 0,7 \times 2 \times 14 = 21,56$				
	$1,1 \times 0,8 \times 2 \times 14 = 24,64$				
	Phòng 8,9:				
	$1,1 \times 0,7 \times 4 \times 2 = 6,16$				
	$1,1 \times 0,8 \times 4 \times 2 = 7,04$				
3	Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19cm, dày ≤10cm, cao ≤4m, vữa XM M50	m <sup>3</sup>	2.002		
	Phòng 1,2,3:				
	$1,1 \times 0,7 \times 0,1 \times 2 \times 3 = 0,462$				
	Phòng 4,5,6,7:				
	$1,1 \times 0,7 \times 0,1 \times 12 = 0,924$				
	Phòng 8,9:				
	$1,1 \times 0,7 \times 0,1 \times 4 \times 2 = 0,616$				

4	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM M75	m <sup>2</sup>	20.02		
	Phòng 1,2,3:				
	1,1 x 0,7 x 2 x 3 = 4,62				
	Phòng: 4,5,6,7:				
	1,1 x 0,7 x 12 = 9,24				
	Phòng 8,9:				
	1,1 x 0,7 x 4 x 2 = 6,16				
5	Bả bằng matít vào tường	m <sup>2</sup>	670.035		
	Phòng: 1,2,3:				
	17,6 x 3,65 x 3 = 192,72				
	WC: 7,7 x 0,95 x 3 = 21,945				
	Trừ cửa:				
	-1,6 x 1,5 x 3 = -7,2				
	-2,3 x 2 x 3 = -13,8				
	-2,4 x 1 x 3 = -7,2				
	Phòng: 4,5,6,7:				
	19,5 x 3,65 x 4 = 284,7				
	WC: 5,85 x 0,95 x 4 = 22,23				
	Trừ cửa:				
	-2,3 x 2 x 6 = -27,6				
	-2,4 x 1 x 4 = -9,6				
	Phòng 8,9:				
	25,3 x 2,45 x 2 = 123,97				
	WC: 7,85 x 0,95 x 2 = 14,915				
	Trừ cửa:				
	-2,6 x 0,8 x 2 x 2 = -8,32				
	-2,3 x 1,3 x 2 x 2 = -11,96				
	Phòng trực điều dưỡng:				
	20,35 x 2,45 x 2 = 99,715				
	Trừ cửa:				
	-2,8 x 0,8 x 2 = -4,48				

6	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M100, PCB40	$m^2$	16.32		
	Phòng 1,2,3:				
	$2,4 \times 0,4 \times 3 = 2,88$				
	Phòng: 4,5,6,7:				
	$2,4 \times 0,4 \times 6 = 5,76$				
	Phòng 8,9:				
	$2,4 \times 0,4 \times 4 \times 2 = 7,68$				
7	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Kova - 1 nước lót, 2 nước phủ	$m^2$	670.035		
	Phòng 1,2,3:				
	$17,6 \times 3,65 \times 3 = 192,72$				
	WC: $7,7 \times 0,95 \times 3 = 21,945$				
	Trừ cửa:				
	$-1,6 \times 1,5 \times 3 = -7,2$				
	$-2,3 \times 2 \times 3 = -13,8$				
	$-2,4 \times 1 \times 3 = -7,2$				
	Phòng: 4,5,6,7:				
	$19,5 \times 3,65 \times 4 = 284,7$				
	WC: $5,85 \times 0,95 \times 4 = 22,23$				
	Trừ cửa:				
	$-2,3 \times 2 \times 6 = -27,6$				
	$-2,4 \times 1 \times 4 = -9,6$				
	Phòng 8,9:				
	$25,3 \times 2,45 \times 2 = 123,97$				
	WC: $7,85 \times 0,95 \times 2 = 14,915$				
	Trừ cửa:				
	$-2,6 \times 0,8 \times 2 \times 2 = -8,32$				
	$-2,3 \times 1,3 \times 2 \times 2 = -11,96$				
	Phòng trực điều dưỡng:				
	$20,35 \times 2,45 \times 2 = 99,715$				
	Trừ cửa:				

	-2,8 x 0,8 x 2 = -4,48				
8	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh	cái	9		
	9 = 9				
9	Lắp đặt xí bệt	bộ	3		
	3 = 3				
10	Lắp đặt 2 vòi tắm, 1 hương sen	bộ	9		
	9 = 9				
11	Lắp đặt gương soi	cái	9		
	9 = 9				
12	Lắp đặt T nối bằng thao	cái	9		
	9 = 9				
13	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi	bộ	10		
	10 = 10				
14	Lắp đặt đèn led dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng	bộ	26		
	26 = 26				
15	Lắp đặt đèn led dài 0,6m, hộp đèn 1 bóng	bộ	9		
	9 = 9				
16	Lắp đặt dây cấp lavabo, bồn cầu	Sợi	10		
	10 = 10				
17	Lắp đặt bộ xả lavabo	Bộ	10		
	10 = 10				
18	Lắp đặt lam kính khung nhôm	m <sup>2</sup>	12.635		
	0,9 x 0,35 x 9 = 2,835				
	2,8 x 0,5 x 7 = 9,8				
	13 = 13				
19	Lắp đặt ống khóa phòng solex	Cái	11		
	11 = 11				
20	Bốc xếp và vận chuyển lên cao - Gạch ốp, lát các loại	10m <sup>2</sup>	1.6843		
	16,8432/10 = 1,6843				

21	Bốc xếp và vận chuyển lên cao - Gạch xây các loại	1000v	1.979		
	1979/1000 = 1,979				
22	Bốc xếp và vận chuyển lên cao - Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả ...)	tấn	0.4617		
	(268,014 + 74,3739 + 119,2662)/1000 = 0,4617				
23	Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây dẫn, ĐK <=27mm	m	90		
	90 = 90				
24	Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Cadivi	m	180		
	180 = 180				
25	Lắp đặt ổ cắm bốn nổi Panasonic	cái	9		
	9 = 9				
26	Lắp đặt giá treo	cái	9		
	9 = 9				
27	Gia cố trần nổi Uco	m <sup>2</sup>	253.35		
	3,1 x 6,1 x 9 = 170,19				
	6,6 x 6,3 x 2 = 83,16				
	TỔNG CỘNG (Bao gồm THUẾ VAT)				
Bằng chữ: .....					

....., Ngày..... tháng ..... năm 2024

Giám đốc Cty/ Chủ cơ sở