

**SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BVĐKSD-HCQT

Sa Đéc, ngày tháng 12 năm 2022

V/v thông báo báo giá bảo trì
máy phát điện Cummins 1000kVA
tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Kính gửi: Các công ty, cơ sở (cơ điện) bảo trì máy phát điện.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kính đề nghị quý công ty, cơ sở (cơ điện) có bảo trì máy phát điện vui lòng báo giá bảo trì máy phát điện dự phòng Cummins 1000kVA tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, qua địa chỉ:

Email: vudanghoangbvsd@gmail.com.

Hoặc gửi trực tiếp về Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Địa chỉ: Số 153 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2022, bảng báo giá có chữ ký và đóng mộc của cơ sở (*Có mẫu kèm theo*).

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

Trần Thanh Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢNG BÁO GIÁ
Bảo trì máy phát điện dự phòng Cummins 1000kVA
tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Qua khảo sát hồ sơ cũng như thực tế cơ sở chúng tôi xin báo giá như sau:

Cơ sở:.....

Chủ cơ sở:.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số tài khoản:.....

Ngân hàng giao dịch:.....

Điện thoại:.....

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Lọc nhiên liệu FS1006 (Fleetguard)	Cái	02		
2	Lọc nhớt LF 777 (Fleetguard)	Cái	02		
3	Lọc nhớt LF 670 (Fleetguard)	Cái	04		
4	Bình ắc quy N200 (GS)	Cái	02		
5	Nhớt máy SAE 15W40	Lít	144		
6	Nước giải nhiệt	Lít	24		
7	- Kiểm tra tổng thể phần động cơ, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống nhiên liệu nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các hiện tượng rò rỉ dung chất. - Kiểm tra tổng thể phần điện: độ an toàn dây tải điện, dây bình ắc	Lần	01		

quy, lượng nước bình ắc quy và các thiết bị kiểm soát hiển thị ở táp-lô. - Vệ sinh toàn bộ máy. - Kiểm tra các đai ốc, cao su giảm rung, giàn gá máy nếu vượt quá giới hạn cho phép sẽ điều chỉnh lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. - Chạy thử máy nhằm xác định tình trạng hoạt động. * Nhân công thực hiện (Từ mục 01 đến mục 7).				
Tổng cộng trước thuế				
Thuế GTGT 10%				
Tổng cộng sau thuế				
<i>Bằng chữ:</i>				

....., Ngày.....tháng 12 năm 2022

Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)